

【新型コロナ対策】対策に伴う熱中症リスク軽減等のための取組事例

別添2-2

新型コロナウイルスの出現に伴い、マスクの着用や三つの密を避ける等の「新しい生活様式」が求められている中で、建設現場では熱中症予防のための様々な取組・工夫が実践されている

マスク着用に関する取組事例



- 現場作業において、特に不要な場合はマスクを外す等
(屋外で人と十分に距離を確保できる場合や一人での作業など)
マスクを外しても良い例外的な場合を明示し、現場で周知等)


現場作業や休憩所に関する取組事例



- 現場でのスポットクーラーや扇風機等の設置
- ドライミスト発生装置の設置
- 屋外作業の現場で、送風機等により通気性を確保
- テント付きの屋外休憩所の設置
- 休憩所等において、エアコンと換気扇等を併用



【建設現場 新型コロナ対策に伴う熱中症リスク軽減等】マスク着用に関する取組事例①



冷感スプレー等の活用

【建設現場 新型コロナ対策に伴う熱中症リスク軽減等】マスク着用に関する取組事例②

マスク着用に関する取組事例②



空調機能付きの作業服を活用



空調機能付きの作業服を活用



空調ヘルメットの活用



首掛けクーラーの活用



ベストに保冷剤を入れて作業



状況に応じてマスクを外せるよう、
携帯用の袋等を活用

	内	外	
	作業中	打合せ・休憩	作業中
密 (2m未満)	○	○	○
	○	○	×
粗 (2m以上)	○	○	○
	○	○	×

密：ソーシャルディスタンスが確保できない
粗：ソーシャルディスタンスが確保できる

×：マスク等を外してもよい
○：マスク着用、飛沫防止対策を実施

マスクを外して作業可能な条件を設定
マスクを外しての作業を許可




少人数での現場



暑さ指数(WBGT)に応じて、
マスクを外しての作業を許可
(例:暑さ指数(WBGT)が21°C以上の場合は外してもよい)

【建設現場 新型コロナ対策に伴う熱中症リスク軽減等】現場作業に関する取組事例



スポットクーラー、扇風機等の活用




内装工事において、送風機及び冷却器を
使った換気を実施

送風機により通気性を確保するとともに、ドライミスト発生装置等も併用

【建設現場 新型コロナ対策に伴う熱中症リスク軽減等】

休憩所に関する取組・工夫の例



屋外にテント等を設置し、休憩所としてすることで密閉空間を回避しつつ、熱中症を防止



テントと併せて送風機やスポットクーラー、ドライミスト発生装置等を設置

休憩所の壁を一部撤去し、通気性を確保

その他熱中症及び三つの密等を回避するための取組・工夫の例



給水機では、フットペダルのみを利用




製水機を利用する際は
ビニール袋を手袋として活用




自動ストップ機能付きの
水栓に交換



竣工図書はクラウド上で実施
(完成図書はクラウド上で確認、出来形は事前に発注者で検測等の工夫を実施)



バイタルセンサーにより心拍数を管理し、複数箇所で計測したWBGT値を紐づけ、特定の閾値を一定時間超えた場合にアラートメールを発信



タブレット端末等でWBGT値を確認可能なシステムの活用